



**Wandaufbau:**

Vollkernplatte	8 mm
Vertikallattung Hinterlüftung	40/60 mm
Holzfaserdämmplatte	60 mm
Tragkonstruktion Rahmenholz	60/200 mm
Wärmedämmung Zellulose	200 mm
OSB 3 Stösse abgeklebt	15 mm
Installationsrost	40/60 mm
Gipsfaserplatte	12.5 mm

**Pos. 1.2 Materialliste**

Zeit: 90 Min.

**Dachaufbau:**

Ziegellattung	24/48 mm
Konterlattung	60/60 mm
Unterdachfolie	
Holzfaserdämmplatte	60 mm
Wärmedämmung Steinwolle 90kg/m³	180 mm
Dampfbremse Folie	
Dachschalung	20/165 mm
Tragkonstruktion Sparren DUO	100/200 mm
Vordachschalung	20/135 mm
Traub Brett konisch	24-50/140 mm

<b>Qualifikationsverfahren 2018</b>		<b>F R E</b> FÉDÉRATION ROMANDE DES ENTREPRISES DE CHARPENTRIERIE D'ÉBÉNISTERIE ET DE MENUISERIE	<b>holzbauschweiz</b>
Zimmermann EFZ / Zimmerin EFZ		Praktische Arbeit	Pos. 1.2
Name .....	Vorname .....	Kandidat Nr. ....	

## Pos. 1.2 Materialliste

Zeit: 90 Min.

# Grundriss Sparrenlage M 1:50

