

F R E
+ C
E M

FÉDÉRATION
ROMANDE
DES ENTREPRISES
DE CHARPENTERIE
D'ÉBÉNISTERIE
ET DE MENUISERIE

holzbauschweiz

2.3 Werkpläne Pos. 2

Kandidat/-in Nr:

Richtzeit: 90 min



| | |
|---|------------|
| Rundkies | 50 mm |
| Bitumenabdichtung 2 Schichten | |
| Dämmplatte trittfest 180kg/m ³ | 60 mm |
| Dreischichtplatte Fi | 27 mm |
| Dachbalken BSH GL24h | 120/280 mm |
| Wärmedämmung Mineralwolle | 140 mm |
| Wärmedämmung Mineralwolle | 140 mm |
| Luftdichtigkeitsschicht/Dampfbremse | |
| Installationsrost | 60/30 mm |
| Gipsfaserplatte Format 1000/1500 mm | 15 mm |

Aufbau Wandkonstruktion:

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| Mineralischer Putz | 10 mm |
| Holzfaslerplatte 180 kg/m³ | 80 mm |
| Wärmedämmung Mineralwolle | 140 mm |
| Ständerholz Industrie | 80/140 mm |
| OSB-4, Stöße abgeklebt | |
| Format 1250/5000 mm | 15 mm |
| Installationsrost | 60/30 mm |
| Gipsfaslerplatte Format 1250/2540 mm | 15 mm |

Lösung