


Procedura di qualificazione 2018
Carpentiere / Carpentiera AFC



Lista materiale lavoro pratico

Pos.	Descrizione	Materiale	Osservazioni	Pz	Lungh. (mm)	Largh. (mm)	Spess. (mm)
1.4	Dima di misura						
1.4.1	Tavola	Abete	Pannello massiccio	1	5000	120	27
2.2	Lavorazione e assemblaggio						
2.2.1	Displuvio	Abete	Piallato, spigoli vivi	1	1650	100	160
2.2.2	Correntino di displuvio 1	Abete	Piallato, spigoli vivi	1	650	80	120
2.2.3	Correntino	Abete	Piallato, spigoli vivi	1	1250	80	120
2.2.4	Correntino di displuvio 2	Abete	Piallato, spigoli vivi	1	600	80	120
2.2.5	Correntino di displuvio 3	Abete	Piallato, spigoli vivi	1	1100	80	120
2.2.6	Colmo	Abete	Piallato, spigoli vivi	1	650	100	100
2.2.7	Montante	Abete	Piallato, spigoli vivi	2	350	100	100
2.2.8	Radice	Abete	Piallato, spigoli vivi	2	1250	100	100
2.2.9	Radice	Abete	Piallato, spigoli vivi	1	850	100	100
2.2.10	Radice	Abete	Piallato, spigoli vivi	1	650	100	100
3.1	Elemento di parete / costruzione a telaio						
3.1.1	Soglia / Arcareccio	Abete	Piallato, spigoli vivi	2	1200	60	120
3.1.2	Traversa	Abete	Piallato, spigoli vivi	1	450	60	120
3.1.3	Traversa	Abete	Piallato, spigoli vivi	1	550	60	120
3.1.4	Montante	Abete	Piallato, spigoli vivi	3	1000	60	120
3.1.5	Montante	Abete	Piallato, spigoli vivi	1	1000	60	60
3.1.6	Pannellatura interna	Pannello OSB		1	1150	1150	15
3.1.7	Scatola elett. ca. 65 mm		Uso comune	1			Ø 65
3.1.8	Tubo corrugato 20 mm		Uso comune	1	1500		Ø 20
3.1.9	Nastro	p.es. Rissan		1	500	ca. 60	
3.2	Parte 1 Elemento di parete - Struttura						
3.2.1	Soglia / Arcareccio	Abete	Piallato, spigoli vivi	2	850	60	120
3.2.2	Traversa	Abete	Piallato, spigoli vivi	1	600	60	120
3.2.3	Montante	Abete	Piallato, spigoli vivi	3	1000	60	120
3.2.4	Saetta	Abete	Piallato, spigoli vivi	1	1100	60	120
3.2.5	Pannello pavimento	Pannello 3-strati	Abete	1	700	90	27
3.2.6	Rivestimento esterno	Pannello fibra legno	M+F	1	850	1050	35
3.2	Parte 2 Elemento di parete - Rivestimento						
3.2.7	Telo di tenuta al vento	p.es. Majcoat		1	850	700	
3.2.8	Nastro	p.es. Wigluv		1	1000	ca. 60	
3.2.9	Listonatura verticale	Abete	Piallato	3	500	50	30
3.2.10	Listonatura orizzontale	Abete	Piallato	2	850	50	30
3.2.11	Rivestimento di facciata	Abete	Piallato, spigoli vivi	11	450	65	20
3.2.12	Davanzale finestra	Abete	Piallato, spigoli vivi	1	850	120	45
3.2.13	Rete di ventilazione	Aluminio		2	850	50	30
3.3	Struttura pavimento						
3.3.1	Listonatura portante	Abete	Piallato, spigoli vivi	4	700	50	24
3.3.2	Listonatura portante	Abete	Piallato, spigoli vivi	1	700	25	24
3.3.3	Tavole riv. pavimento	Abete	Piallato, spigoli vivi	6	1100	100	24
3.4	Imbotte finestra						
3.4.1	Davanzale finestra	Abete	Piallato, spigoli vivi	1	550	135	24
3.4.2	Tavole laterali, superiore	Abete	Piallato, spigoli vivi	3	550	125	24
3.5	Scala						
3.5.1	Sponda esterna	Abete	Piallato, spigoli vivi	1	800	236	40
3.5.2	Sponda parete	Pannello 3-strati	Abete	1	550	450	40
3.5.3	Pedate	Abete	Piallato, spigoli vivi	2	500	210	30
3.5.4	Pedata d'uscita	Abete	Piallato, spigoli vivi	1	500	140	30

Lista materiale lavoro pratico - altre componenti

Mezzi di connessione	Viti (quantità approssimative)	
	14 Pz	6-160
	8 Pz	6-140
	50 Pz	6-120
	10 Pz	6-90
	20 Pz	5-80
	6 Pz	5-50
	8 Pz	4.5-50
	45 Pz	4.5 – 45
	60 Pz	4-40
	6 Pz	3.5-30
	Spinotti in faggio	
	8 Pz	8-50
	Cambrette per teli	
	20 Pz	

Materiale accessorio Foglio di disegno per ribaltamento (ca. 1.5 m x 2.0 m)